

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Markt Mömbris</u>		
Straße	<u>Schimborner Str. 6</u>		
PLZ, Ort	<u>63776 Mömbris</u>		
Telefon	<u>0 60 29/7 05-26</u>	Fax	<u>0 60 29/7 05-38</u>
E-Mail	<u>karl-fecher@moembris.bayern.de</u>	Internet	<u>www.moembris.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer _____

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- Es werden elektronische Angebote akzeptiert
- ohne elektronische Signatur (Textform).
- mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- kein elektronisches Vergabeverfahren

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Schulstr. 9, 63776 Mömbris

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Abbruch Schulgebäude Niedersteinbach

Bei der ausgeschriebenen Abbruchmaßnahme ist es geplant ein zwei- bis dreigeschossiges Schulgebäude mit einer Teilunterkellerung fast vollständig abzubrechen. Auf dem Grundstück ist im Anschluss der Neubau eines Kindergartens geplant.

Das Schulgebäude wurde 1963 errichtet und wurde seitdem als Schule genutzt. Das Gebäude besitzt eine Grundfläche von ca. 610 m² und einen Bruttorauminhalt von ca. 4870 m³. Die versiegelten Außenanlagen (Schulhof, Parkplatz, Umfahrung) weisen eine Fläche von ca. 1440 m² auf.

Es handelt sich um einen Mauerwerksbau mit einer Gründung über Streifenfundamente.

Die abgefragte Teilabbruchmaßnahme des Schulgebäudes und der Außenanlagen umfasst folgende Arbeitsschritte:

Entkernen des Gebäudes mit Ausbau und Abtransport der Sanitäreinrichtungsgegenstände, Heizungsanlage, Heizkörper, Rohrleitungen, Beleuchtungskörper, etc.

Entfernen aller Oberbodenbeläge und Entsorgung nach Schadstoffklassen getrennt.

Ausbau, Abtransport und Entsorgung sämtlicher Fenster und Türen.

Ausbau und Entsorgung des kellergeschweißten Heizöltanks im KG.

Taktweiser Abbruch des entkernten Gebäudes mittels Großgerät (Bagger).

Aufbereiten des Bauschuttes und Trennung nach Verwertungsklassen bzw. Rückhalt und Aufbereitung des Bauschuttes (Brechen) zur späteren Rückverfüllung des Kellers und als Bodenaustauschmaterial unter dem Neubau.

Abtransport und Verwertung von überschüssigem Bauschutt gemäß den Vorschriften der LAGA und des RC-Leifadens Bayern.

Es erfolgt grundsätzlich ein Komplett-Abbruch des Gebäudes (ca. 4870 m³ Bruttorauminhalt) inkl. Bodenplatte und Fundamentierung. Nur die Bereiche des bestehenden Kellergeschosses werden

erhalten und mit dem anfallenden Bauschutt oder geeignetem Fremdmaterial (z.B. Recyclingmaterial) rückverfüllt. In diesen Bereichen werden die Kellerdecke abgebrochen und in geringem Umfang die Kellerwände rückgebaut, um die Wände des Neubaus dort aufzusetzen.

Im Bereich der Außenanlagen sind die Stützmauer und die Ausfallbehälter mit abubrechen und der anfallende Bauschutt (Beton) ebenfalls für die Rückverfüllung im Keller oder als Bodenaustauschmaterial auf dem Gelände zu verwenden.

Weiterhin sind die vorhandenen Asphaltflächen im Schulhof, Parkplatz und der Zufahrt zum Kindergarten rückzubauen und zu verwerten. Aufgrund der in der Bauphase noch vorhandenen Nutzung des Kindergartens ist der Rückbau der Zufahrt zum Kindergarten in zwei Schritten zu realisieren. Im ersten Schritt wird nur ein Streifen von ca. 1 m Breite am Schulgebäude entfernt. Dazu ist die Asphaltfläche entsprechend zu schneiden. Die restliche Fläche kann erst im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen am Neubau im Sommer (August) 2020 rückgebaut werden.

- g)** Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Zweck der baulichen Anlage _____
Zweck des Auftrags _____
- h)** Aufteilung in Lose nein
ja, Angebote sind möglich nur für ein Los
 für ein oder mehrere Lose
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
(Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
- i)** Ausführungsfristen
 Beginn der Ausführung: Mitte Januar 2020
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: ca. Mitte März 2020
 weitere Fristen _____
- j)** Nebenangebote
 zugelassen
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
 nicht zugelassen
- k)** Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen
Vergabeunterlagen werden
 nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E48551234>
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden unter _____
- n)** Ablauf der Angebotsfrist **am** 03.12.2019 **um** 11:00 **Uhr**
- o)** Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben
- p)** Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
- q)** Eröffnungstermin **am** 03.12.2019 **um** 11:00 **Uhr**
Ort Besprechungszimmer DG.01, Rathaus Markt Mömbris, Schimbörner Str. 6, 63776 Mömbris
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Die Bieter und ihre Bevollmächtigten
- r)** geforderte Sicherheiten 5 % vom Rechnungsbetrag

- s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind
- t) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
- u) Nachweise zur Eignung

[Gesamtschuldnerisch haftend mit Bevollmächtigten Vertreter](#)

- v) Ablauf der Bindefrist [17.01.2020](#)
- w) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
[Regierung von Unterfranken, Peterpl. 9, 97070 Würzburg](#)

Sonstiges: